OSマルキーゼLT

マルキーゼLT　製品特長

●屋外施設の日除け、雨除け対策に!
●使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
●XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
●豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
●小規模現場対応の新シリーズ「OSマルキーゼLT」
価格を抑えた部材を使用、コストパフォーマンスに優れています。

〈操作可能寸法〉
手引き:間口 W2500㎜まで× 出幅 L4000㎜まで
(レール芯間隔2460㎜)　(張出方向)
紐引き:間口 W2500㎜まで× 出幅 L4000㎜まで
(レール芯間隔2460㎜)　(張出方向)

マルキーゼLT　構成部品価格(手引き・紐引き共通)

XGレール

アルミ/アルマイト仕上 〈入数10〉

29L20AS 2.00m	¥8,800/本
29L30AS 3.00m	¥13,200/本
29L40AS 4.00m	¥17,600/本

XGステンワンタッチランナーD

〈入数30〉

29T12D
ステンレス
¥2,800/個

XG・Sブラケット

※爪はステンレス製 〈入数20〉

29T41
アルミ・ステンレス
¥1,200/個

XG天井Sブラケット

※爪はステンレス製 〈入数20〉

29T51
アルミ・ステンレス
¥1,200/個

マルキーゼ勾配用アダプター
NEW

使用方法
P31に掲載
〈入数10〉
※ブラケット取付用ボルトナット付

74T46
ステンレス
¥3,000/個

XGアルミキャッププレート

※取付ビス付　〈入数20〉

29T34
アルミ
¥550/個

マルキーゼ固定バーストップ

〈入数20〉
※アルミキャッププレートを併用ください。

74T36
ステンレス
¥1,100/個

マルキーゼLTバー
NEW

〈入数10〉

アルミ/アルマイト仕上
73L20 (2.00m) ¥5,600/本
73L25 (2.50m) ¥7,000/本

マルキーゼ吊金具

〈入数30〉

74T61
ステンレス
¥500/個

マルキーゼ当りゴム

※取付ビス付　〈入数20〉

74T66
ゴム
¥280/個

マルキーゼLTバーキャップ
NEW

※取付ビス付　〈入数20〉

73T31
アルミ
¥480

テントチューブ

※最長10mまで
※81T23 200m巻 ¥65,000

81T21
樹脂/グレー
¥400/m

XGステン継カバー

※継カバーとジョイントは併用してください。
〈入数10〉

29T82
ステンレス
¥3,200/個

XGステンローレットジョイント


※ジョイント部1ヶ所につき2本使用してください。
〈入数100〉

29T83
ステンレス
¥140/個

マルキーゼLT<手引きタイプ>　【間口:W~2.5m・出幅:L~4.0m】



※シートは別売です。

手引きタイプ 商品紹介 動画*

施工 手順書

XGエンドカバー　業界初

●風によるシートの開きを抑制!
●張出後のシートの戻りを防止、シートが弛まず綺麗に



ストップ付　〈入数4〉

29T35
ステンレス
¥6,000/個



※操作棒で開く際は先頭バーを少し押し上げてください

マルキーゼ用I型グランドフック

※取付ビス付　〈入数50〉

74T68
ステンレス
¥450/個

操作棒

L=1000	L=1500
74T96	74T97
スチール	スチール
¥3,800/本	¥5,800/本

操作紐(太さ6Φ)

金剛打
※100m巻 ¥18,000

74T82
ポリエステル
¥180/m

操作紐(太さ6Φ)黒
NEW

※マリンロープ採用
※200m巻 ¥60,000

74T83
ポリエステル
¥300/m

オープンパッドアイ

〈入数50〉

G6
ステンレス
¥900/個

*〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。
※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※材質は主材質のみを表記しております。

マルキーゼLT<紐引きタイプ>　【間口：W~2.5m・出幅：L~4.0m】



※シートは別売です。

紐引きタイプ 商品紹介 動 画*

施工 手順書

紐ストッパー

- 風によるシートの開閉をストップ
- 操作紐に掛けるだけ 取付け/取外しが簡単
- シートを留めたい位置で固定可能
- 張出後のシートの戻りを防止、シートが弛まず綺麗に
- アクリル製　耐候性良好 装着時も目立たず軽量

【使用方法】
プーリー上部の操作紐に取付け紐の動きを防止します。



マルキーゼ紐取付金具	マルキーゼS滑車	マルキーゼW滑車	マルキーゼ操作部滑車	マルキーゼプーリー	操作紐(太さ6φ)	操作紐(太さ6φ)黒	紐ストッパー
						NEW	
〈入数10〉	※取付ビス付〈入数10〉	※取付ビス付　〈入数5〉	※取付ビス付　〈入数5〉	φ5 〈入数5〉	金剛打 ※100m巻 ¥18,000	※マリンロープ採用 ※200m巻　¥60,000	ダブルリング付〈入数20〉
74T81	74T71	74T72	74T73	74T91	74T82	74T83	74T92
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ポリエステル	ポリエステル	アクリル(透明)
¥3,500/個	¥6,000/個	¥9,700/個	¥16,800/個	¥20,000/個	¥180/m	¥300/m	¥650/個

マルキーゼ<紐引きタイプ>“操作紐”の取付手順

操作紐 取付手順 動 画*



※各滑車はレール側面上部の溝に附属のビスで取付けて下さい。　※操作部滑車を右側に取付ける際は、滑車部をプレートから一度取外しプレートの裏側に再度取付けて下さい。

マルキーゼ取り扱い注意事項

- 施工前に取付ける場所の材質や強度、寸法を必ず確認してください。
- レール・ブラケットを壁面や躯体に取付けるビスは下地に合ったものを使用し、しっかりと取付けてください。
- 風の強い場所での設置は避けてください。
- **台風等の風が強い際はシートをたたんでください。雪の際はシートをたたみ、積雪の際は早期に除雪を行ってください。**
- ボルト・ビスは確実に締め付け固定してください。また定期的にチェックを行いゆるみがあれば締め直してください。

※躯体と生地につきましては、弊社では取り扱っていません。弊社の営業担当者までお問い合わせください。

*〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。
※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※材質は主材質のみを表記しております。

OSマルキーゼLT

マルキーゼLT　取付寸法図(mm)

マルキーゼLTバー



Sブラケット



天井Sブラケット



マルキーゼLT　手引きセット価格表

※納期はその都度お問い合わせください。

間口W（バー長さ）	出幅L（XGレール長さ）	品番［S:Sブラケット T:天井Sブラケット］		セット価格	先頭バー・中間バー・固定バー関連部材						手引用	レール関連部材			手引用	
					マルキーゼLTバー	LTバーキャップ	吊金具	当りゴム	固定バーストップ	テントチューブ	I型グランドフックビス付	XGレール	ステンワンタッチランナーD	アルミキャッププレート	エンドカバー	Sブラケット/天井Sブラケット
2.0m	2.0m	73J2020	-S/T	¥106,990	2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	6個
	3.0m	73J2030	-S/T	¥149,630	2.0m × 7本	14個	14個	12個	2個	14m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	10個
	4.0m	73J2040	-S/T	¥189,870	2.0m × 9本	18個	18個	16個	2個	18m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	12個
2.5m	2.0m	73J2520	-S/T	¥117,110	2.5m × 5本	10個	10個	12個	2個	15m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	6個
	3.0m	73J2530	-S/T	¥163,910	2.5m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	10個
	4.0m	73J2540	-S/T	¥208,310	2.5m × 9本	18個	18個	24個	2個	27m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	12個

マルキーゼLT　紐引きセット価格表

※納期はその都度お問い合わせください。

間口W（バー長さ）	出幅L（XGレール長さ）	品番［S:Sブラケット T:天井Sブラケット］		セット価格	先頭バー・中間バー・固定バー関連部材						紐引用	レール関連部材				紐引専用部材			
					マルキーゼLTバー	LTバーキャップ	吊金具	当りゴム	固定バーストップ	テントチューブ	紐取付金具	XGレール	ステンワンタッチランナーD	アルミキャッププレート	Sブラケット/天井Sブラケット	S滑車	W滑車	操作部滑車	プーリー
2.0m	2.0m	73D2020	-S/T	¥161,140	2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	2個	2.0m × 2本	8個	4個	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	73D2030	-S/T	¥203,780	2.0m × 7本	14個	14個	12個	2個	14m	2個	3.0m × 2本	12個	4個	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	73D2040	-S/T	¥244,020	2.0m × 9本	18個	18個	16個	2個	18m	2個	4.0m × 2本	16個	4個	12個	2個	1個	1個	1個
2.5m	2.0m	73D2520	-S/T	¥171,260	2.5m × 5本	10個	10個	12個	2個	15m	2個	2.0m × 2本	8個	4個	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	73D2530	-S/T	¥218,060	2.5m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	2個	3.0m × 2本	12個	4個	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	73D2540	-S/T	¥262,460	2.5m × 9本	18個	18個	24個	2個	27m	2個	4.0m × 2本	16個	4個	12個	2個	1個	1個	1個

※部品のみの価格です。組込みされていません。※オープンパッドアイ、操作紐(必要数量)、操作棒は含まれていません。※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

●共用部通路の雨除け

※P15施工事例と併せてご参照ください。

●店舗軒先の日除け・雨除け